ELKO-BIS

Mateusz Kolenda

tel./fax: 84 664 30 03

e-mail: biuro@ elko-bis.pl

Tarnawatka Tartak, ul. Tomaszowska 21

22-604 Tarnawatka

NIP: 921-193-96-12 REGON: 060749429

TOM 1A

Egz. nr 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Załącznik do zaświadczenia
Nr B.6743.4.203.2026
Z dnia 16.05.2026

Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Adriana Sędłak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szur gm. Krasnobród

Dane inwestycji:

- ***Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2; 0,6/1kV o łącznej długości L=377/447m***
- ***Usytuowanie 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED***
- ***Usytuowanie szafy sterowania oświetleniem – 1szt***

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka. Ewidencyjna 062004_5 Krasnobród - obszar wiejski; obręb 0015 Szur; dz. nr 80, 81, 242/2 , 82, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100

Identyfikator działki:

062004_5.0015.80; 062004_5.0015.81; 062004_5.0015.242/2; 062004_5.0015.82; 062004_5.0015.149; 062004_5.0015.148; 062004_5.0015.129; 062004_5.0015.113; 062004_5.0015.88; 062004_5.0015.89; 062004_5.0015.94; 062004_5.0015.100

Branża: ***Elektroenergetyczna***

Kategoria obiektu budowlanego: ***XXVI***

Inwestor:
Gmina Krasnobród
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

Zespół autorski	*Imię i Nazwisko*	*Pieczęć i podpis*
Projektant: (branża elektryczna)	**mgr inż. Sylwester Kaznowski** Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. **LUB/0317/PWBE/22**	mgr inż. Sylwester Kaznowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewidencyjny: LUB/0317/PWBE/22

Tarnawatka Tartak: maj 2026 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Zamość, dnia 16.09.2026r.

B.6743.4.203.2026
ST-LU-ZA/ZGŁOSZENIE/1727/2026

Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
w przedmiocie przystąpienia do zamiaru budowy

Na podstawie 30 ust. 5aa, w związku art. 30, art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz.U. z 2026r. poz. 524 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia **14.09.2026r.** przez inwestora: **Gmina Krasnobród, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród** budowy: **oświetlenia ulicznego w m. Szur wraz z osprzętem** – na działkach nr ewid.: 80, 81, 242/2, 82, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100 w obrębie Szur gm. Krasnobród wg projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego przez projektanta: P. Sylwester Kaznowski – upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr LUB/0317/PWBE/22, wpisany na listę członków LOIIB w Lublinie pod nr LUB/IE/0043/23, stanowiącego zał. Nr 1 do niniejszego „Zaświadczenia",

zaświadcza się dokonanie zgłoszenia wykonania w/w robót budowlanych, do zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
2. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
   – informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
     a) kierownika budowy,
     b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
   oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
   – oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
3. Obiekt budowlany podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie obiektu budowlanego na gruncie – o których mowa w art. 43 ust.2 ustawy Prawo budowlane,
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany w tym projekt techniczny,
5. Do budowy/wykonania robót budowlanych można przystąpić po otrzymaniu niniejszego **„Zaświadczenia" lecz nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia tj. do dnia 27.10.2029r.**

Załączniki:
Nr 1 – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany.

Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Adriana Sędlak
DYREKTOR WYDZIAŁU
Architektury i Budownictwa

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:
1) Burmistrz Krasnobrodu;
2. a/a.

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu.

Wykaz tomów

TOM 1A – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 1B – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM 1C – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM 1D – PROJEKT TECHNICZNY

TOM 2 – PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 3 – ZGODY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

SPIS TREŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu str. 1
2. Spis treści projektu zagospodarowania terenu str. 2
3. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 3

A) CZĘŚĆ OPISOWA str. 4

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 4
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu str. 4
3. Projekt zagospodarowania terenu str. 4
4. Zestawienie powierzchni str. 4
5. Informacje i dane str. 5

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu str. 5
5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej i wpisie do rejestru zbytków str. 5
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej str. 5
5.4. Wpływ inwestycji na środowisko str. 5
5.5. Zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia str. 5
5.6. Warunki ochrony przeciwpożarowej str. 5
5.7 Opinia geotechniczna str. 6
5.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu str. 6-7
5.9. Uwagi końcowe str. 7

B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 8

Projekt zagospodarowania terenu rys nr 1 str. 9

ELKO-BIS

Mateusz Kolenda

Tarnawatka Tartak, ul. Tomaszowska 21

22-604 Tarnawatka

NIP: 921-193-96-12 REGON: 060749429

tel./fax: 84 664 30 03

e-mail: biuro@ elko-bis.pl

Tarnawatka Tartak; maj - 2026

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu o nazwie: ***„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szur gm. Krasnobród”***
polegający na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm2, 0,6/1kV o łącznej długości L=377/447m, usytuowaniu 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED, usytuowanie szafy sterowania oświetleniem został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

mgr inż. Sylwester Kaznowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewidencyjny: LUB/0317/PWBE/22

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego, szafy sterowania oświetleniem SOU, usytuowanie słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED w m. Szur gm. Krasnobród. Inwestycja zakłada budowę urządzeń technicznych związanych z infrastrukturą drogową.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie droga gminna wewnętrzna na dz. nr: 242/2, 94 nie jest oświetlona. Oświetlenie zostało zdemontowane łącznie z linią i słupami energetycznymi przez PGE Dystrybucja w ramach przebudowy sieci energetycznej na kablową. W ramach tej przebudowy wykonano złącze licznikowe na dz. nr 80 przygotowane do zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego. W złączu znajduje się licznik energii elektrycznej przeniesiony z wcześniejszej szafy sterowania oświetleniem typu SOU+P znajdującej się na słupie nr 20.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- Droga gminna wewnętrzna na dz. nr 242/2 i 94
- Istniejące sieci uzbrojenia terenu:
  - sieć elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV
  - Istniejąca kanalizacja – szamba (niezainwentaryzowane)
  - Sieć wodociągowa – (niezainwentaryzowana)
- Istniejące budynki mieszkalne

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach niniejszego zadania zostanie wybudowana linia kablowa oświetlenia ulicznego zgodnie z załączonym PZT, posadowione 9 szt. słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED, oraz usytuowana zostanie szafa sterowania oświetleniem ulicznym. Lokalizację urządzeń uzgodniono w SP Zamość na naradzie koordynacyjnej - protokół nr GKN.6630.1.12.2026 z dnia 02.03.2026

Przy projektowaniu uwzględniono wymagane uzgodnienia z właścicielami oraz z zarządcami gruntów.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotowa inwestycja obejmuję:

- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,4kV o łącznej długości 377 m trasy (447m kabla). Szerokość wykopu potrzebnego do ułożenia kabla na głębokości min. 1m w pasie drogi wynosi 0,4m – powierzchnia 150,8m^2

- Budowę 9 stanowisk słupowych składających się z prefabrykowanego betonowego fundamentu słupa, wysięgnika i oprawy oświetleniowej typu LED (wykop pod stanowisko słupowe 0,25m2). Łączna powierzchnia 2,25m^2
- Usytuowanie szafy sterowania oświetleniem jako typowej obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego o wymiarach 0,4x0,25m. wykop pod szafę 0,1m^2.

Całkowita powierzchnia terenu, która ulegnie zmianie wyniesie około 153,15m^2.

5. INFORMACJE I DANE

5.1. OGRANICZENIA I ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Nie dotyczy.

5.2. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ I WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW

Działki o nr 80, 81, 242/2 , 82, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100 na których znajduje się projektowana inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków, a zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

5.3. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Inwestycja nie ma charakteru eksploatacji górniczej oraz nie jest zlokalizowana na terenie objętym taką eksploatacją.

5.4. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja znajduje w obszarze Natura 2000 ROZTOCZE w oznaczeniu PLB00012 – obszary ptasie; w obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.43.

5.5. ZAGROŻENIA DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Brak zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników.

5.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia możliwości powstania pożaru, czy ewentualnych jego skutków w istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „SZUR 1" oraz w złączach kablowych pośrednich oraz w złączach kablowo-pomiarowych zastosowano zabezpieczenia przed zwarciami i przeciążeniami. Zagrożenie wybuchu lub pożaru mogącego oddziaływać na sąsiednie budynki i inne materiały jest znikome ze względu na lokalizację z dala od takich obiektów.

5.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Na podstawie lokalnej odkrywki i dostępnej literatury oraz innych dostępnych źródeł (http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg) stwierdza się, że projektowana inwestycja znajduje się w obszarze gdzie występują proste warunki gruntowe.

5.8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowa inwestycja pod względem oddziaływania na sąsiednie działki oraz wyznaczeniu obszaru oddziaływania została poddana analizie pod względem następujących kryteriów:

1. **Zacienienie** – inwestycja ze względu na stosunkowo *„niewielkie”* gabaryty zastosowanych materiałów oraz odległość istn. budynków od przedmiotowej inwestycji nie będzie oddziaływać pod względem zacienienia na sąsiednie działki
2. **Ochrona przeciwpożarowa** – zagrożenie wybuchu pożaru mogącego oddziaływać na sąsiednie budynki nie istnieje gdyż nie występuje czynnik obciążenia ogniowego. W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ograniczenia możliwości powstania pożaru, czy ewentualnych jego skutków w istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „SZUR 1” oraz w złączach kablowych pośrednich oraz w złączach kablowo-pomiarowych zastosowano zabezpieczenia przed zwarciami i przeciążeniami
3. **Odległość względem granicy działki** – lokalizacja projektowanych urządzeń została uzgodniona z zarządcami dróg publicznych w świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Inwestycja nie będzie utrudniać ruchu pojazdów oraz dojazdu na przedmiotowe i sąsiednie działki. Inwestycja tj. proj. urządzenia są związane z funkcjonowaniem i eksploatacją drogi.
4. **Ochrona środowiska** – inwestycja w czasie eksploatacji oraz budowy nie będzie wpływać ujemnie na otaczające środowisko. Inwestycja znajduje w obszarze Natura 2000 ROZTOCZE w oznaczeniu PLB00012 – obszary ptasie; w obszarze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.43,
5. **Ochrona konserwatorska** – w celu zachowania wartości kulturowych obowiązuje ochrona przypadkowych znalezisk archeologicznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy: wstrzymać roboty na odcinku odkrycia, zabezpieczyć znaleziska i powiadomić o odkryciu właściwego konserwatora zabytków.

Planowana inwestycja liniowa realizowana będzie w oparciu o przepisy techniczno-budowlane dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej nn, a w szczególności:

- Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami
- Prawo Energetyczne ustawa z 10.04.1997 r. z późniejszymi zmianami
- aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- Rozporządzenie MI z 12.04.2002r z późniejszymi zmianami „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
- norma N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się zwiększenia “obszaru oddziaływania obiektu” ponad obręb działek ujętych w niniejszym opracowaniu t.j. Jednostka. Ewidencyjna 062004_5 Krasnobród - obszar wiejski; obręb 0015 Szur; dz. nr 80, 81, 242/2 , 82, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100. Projektowane obiekty nie wpływają i nie ograniczają

przyszłego zagospodarowania i zabudowy sąsiednich działek. Obszar odziaływania obiektu mieści się w granicach działek na których został zaprojektowany.
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a zwłaszcza działu II – Zabudowa i zagospodarowanie działki, działu III – Budynki i pomieszczenia oraz działu VI – Bezpieczeństwo pożarowe. Wzięto także pod uwagę Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych.

5.9. UWAGI KOŃCOWE

Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Po zakończeniu prac wykonać niezbędne pomiary pomontażowe. Uprawniony geodeta po wykonaniu inwentaryzacji powinien potwierdzić w protokole inwentaryzacyjnym, że trasa linii jest zgodna z projektowaną.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną (Prawo Budowlane art. 10). Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. (MP nr 39/94 poz. 335) publikuje wykaz wyrobów wraz z symbolami SWW podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji.

Dopuszcza się zmianę modelu i producenta materiałów montażowych pod warunkiem że ich istotne parametry techniczne będą co najmniej równe od przytoczonych w niniejszym opracowaniu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 10/95 poz. 48) mówi, że wyroby nie podlegające certyfikacji i nie mające ustanowionych Polskich Norm winny legitymować się aprobatą techniczną wydaną przez akredytowaną jednostkę. Uzyskanie aprobaty należy do obowiązków producenta.

Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" oraz przepisami BHP.

mgr inż. Sylwester Kaznowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewidencyjny: LUB/0317/PWBE/22

B) CZĘŚĆ RYSUNKOWA



Mapa do celów projektowych

Skala: 1:500
Województwo: lubelskie
Powiat: zamojski
Jednostka ewid.: Krasnobród – obszar wiejski [062006_2]
Obręb: Szur [062006_2.0022]
Sekcja: 8.135.14.11.2.4, 8.135.14.11.4.2, 8.135.14.12.1.3, 8.135.14.12.3.1, 8.135.14.12.3.2

Wykonawca: MOBA Usługi Geodezyjne Kamil Bandrowski
ul. Sosnowa 20, 22-400 Zamość
Geodeta Uprawniony mgr inż. Kamil Bandrowski, nr upr. 22701

Identyfikator zgłoszenia: GKN.6640.2443.2025
Układ współrzędnych płaskich: PL-ETRF2000 strefa 8
Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania: 04.08.2025 r.

W zakresie opracowania nie badano służebności ujawnionych w księdze wieczystej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opisał techniczny zawierający mapy pracy geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument urzędowy przyjmuję wynik weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN.6640.2443.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Zamojski
Wykonawca prac geodezyjnych	MOBA Usługi Geodezyjne Kamil Bandrowski ul. Sosnowa 20, 22-400 Zamość
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.2620.2025.2410 22.08.2025 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Signed by / Podpisano przez: Kamil Bandrowski Date / Data: 2025-08-25 09:56

ELKO-BIS Mateusz Kolenda Tarnawatka Tarłak, ul. Tomaszowska 21, 22-604 Tarnawatka Tel./fax: 84 664 50 03	e-mail: biuro@elko-bis.pl	ELKO-BIS
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szur gm. Krasnobród.	Rys. nr: 1
Adres:	ewid. 062004_5 Krasnobród – obszar wiejski, obręb 0015 Szur, dz. nr 60, 61, 2432/2, 62, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100	Data: grudzień 2025
Temat:	Projekt zagospodarowanie terenu	Skala: 1:500
Projektował: (branża elektryczna)	mgr inż. Sylwester Kaźnowski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LUBE/0346/PWOE/17	