Przedmiar robót

Budowa oświetlenia ulicznego w m.Szur gm. Krasnobród

Data: 12.10.2026
Obiekt/Rodzaj robót: Oświetlenie uliczne
Lokalizacja: Szur; dz. nr 80, 81, 242/2 , 82, 149, 148, 129, 113, 88, 89, 94, 100
Zamawiający: Gmina Krasnobród ul.3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Szur gm. Krasnobród				
1 Linia kablowa ośw				
1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 254*0,4*1,1	= 111,7600			
	Ogółem: 111,760	111,760		m3
2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4˙m		254	2	m
3 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV - 254*0,4*0,9	= 91,4400			
	Ogółem: 91,440	91,440		m3
4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm		27		m
5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm		22,5		m
6 Kalkulacja indywidualna Przewiert sterowany fi 50		121		m
7 Materiały do przewiertów		121		m
8 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią 447-121-27-22,5	= 276,5000			
	Ogółem: 276,5	276,5		m
9 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0˙kg/m 121+27+22,5	= 170,5000			
	Ogółem: 170,5	170,5		m
10 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych		40		m
11 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III 10*6	= 60,0000			
	Ogółem: 60	60		m
12 Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja		1		kpl
13 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, Szafka ster. ośw. ulicznym na fundamencie wg schematu		1		szt
14 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50˙mm2		20		szt
15 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy		10		odcinek
16 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg,		9		szt
17 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg		9		szt
18 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe		9		kpl
19 KNNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie		9		szt
20 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - Ogranicznik przepięć typu 2+3 20kA montowany we wnęce słupowej		10		szt
21 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy		9		pomiar
22 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy		10		szt